

Baumaßnahmen FW-Haus Pegnitz zur Fassadenergänzung am offenen Stellplatz**Erläuterung:**

Der überdachte, offene Stellplatz am bestehenden Feuerwehrhaus könnte für die Lagerung von Abrollcontainern ringsum geschlossen werden. Zwei Varianten wurden untersucht.

Variante 1: Herstellen eines Streifenfundamentes und eines Betonsockel auf Rückseite und Giebelseite. Schließen der Öffnung mit Sandwich-Trapezblech-Elementen auf Stahlkonstruktion. Einbau eines Deckensektionaltores

Variante 2: wie vor, jedoch Schließen der Öffnung mit Ziegelmauerwerk 36,5 cm stark, beidseitig verputzt

Nachfolgend eine grobe Kostenschätzung für die erforderlichen Arbeiten:

Kostenschätzung

Maßnahmen (Variante 1):	brutto
1 Pflaster aus- u. einbauen, Erdarbeiten, Streifenfundamente	ca. 23.000,00 €
2 Stahlbauarbeiten - Wandverkleidung aus Sandwich-Elementen 100 stark auf Stahlkonstruktion, inkl. eines Fensters und einer 2-flügeligen Türe	ca. 47.000,00 €
3 Malerarbeiten / Beiputzarbeiten	ca. 500,00 €
4 Einbau Lufterhitzer mit Anbindung an bestehendes Leitungssystem	ca. 18.000,00 €
5 Ergänzung Elektroinstallation	ca. 2.000,00 €
6 Einbau eines Deckensektionaltores	ca. 11.000,00 €
7 Unvorhergesehenes	ca. 1.000,00 €
Gesamtkosten:	ca. 102.500,00 €
zzgl. 5% Preissteigerung	5.125,00 €
Gesamtkosten brutto	107.625,00 €
gerundet:	108.000,00 €

Maßnahmen (Variante 2):	brutto
1 Pflaster aus- u. einbauen, Erdarbeiten, Streifenfundamente	ca. 23.000,00 €
2 Ziegelmauerwerk 36,5 cm, Aussteifungsstützen und Ringanker aus Stahlbeton, beidseitig verputzt	ca. 38.000,00 €
3 Montage Fenster u. 2-flügelige Tür	ca. 4.000,00 €
4 Malerarbeiten	ca. 8.000,00 €
5 Einbau Lufterhitzer mit Anbindung an bestehendes Leitungssystem	ca. 18.000,00 €
6 Ergänzung Elektroinstallation	ca. 2.000,00 €
7 Einbau eines Deckensektionaltores	ca. 11.000,00 €
8 Unvorhergesehenes	ca. 1.000,00 €
Gesamtkosten:	ca. 105.000,00 €
zzgl. 5% Preissteigerung	5.250,00 €
Gesamtkosten brutto	110.250,00 €
gerundet:	111.000,00 €